

estetyczne wykonanie podmurówki



łatwy, błyskawiczny montaż



Ogólny opis systemu podmurówek „URANOS”

Stosowanie gotowych podmurówek naszej produkcji niesie ze sobą wiele korzyści dla inwestora i wykonawcy. System ten obniża koszty wykonania ogrodzenia i likwiduje wiele niedogodności związanych z wykonaniem podmurówki w terenie, gdyż nie zachodzi konieczność, jak w sposobie tradycyjnym, wykonania deskowań, zbrojenia i dostarczenia lub przygotowania masy betonowej – dzięki pominięciu tych czynności z pewnością jest to system o wiele ekonomiczniejszy. Podmurówki „URANOS” pozwalają na czysty i bezpieczny montaż składników ogrodzenia, bez ryzyka zabrudzenia lub uszkodzenia elementów stalowych ogrodzenia. Deski betonowe – w razie potrzeby – można skracać na dowolny wymiar, docinając piłą diamentową lub zwykłą tarczą do betonu. Na indywidualne zlecenie dysponujemy możliwościami wyprodukowania desek o różnej długości dla różnych ogrodzeń, poniżej 2,5 m długości. Wszystkie elementy są wykonane z betonu B-15 i zbrojone drutem $\varnothing 6$. Łączniki ogrodzenia są produkowane w dwóch różnych wysokościach, aby ułatwić montaż ogrodzenia przy różnicach w poziomie terenu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych przy montażu, prosimy o skontaktowanie się z producentem lub przedstawicielem handlowym, w celu wybrania właściwego rozwiązania. Podmurówka wykonana jest dla wszystkich systemów ogrodzeniowych przęsłowych i siatkowych firmy BEKAERT.

Kolejne etapy wykonania ogrodzenia :

1. Ustawiamy ogrodzenie z przęsł kratowych i betonujemy słupki ogrodzeniowe do wysokości około 25 cm od dolnej granicy przęsła ogrodzenia.
2. Po zakończeniu montażu ogrodzenia z przęsł kratowych, które zostały już zmontowane, przystępujemy do wykonania podmurówki z elementów prefabrykowanych do naroży (element nr 3) względnie słupka bramowego lub kończącego ogrodzenie (element nr 4)
3. Elementy takie jak na rysunku 2, 3, 4 (łączniki deski) osadzamy na zaprawie ustalając pożądaną wysokość łącznika - od spodu przęsła kratowego ogrodzenia od 5 do 1 cm.
4. Po osadzeniu i wytyczeniu wysokości pierwszego łącznika, zakładamy deskę betonową, stabilizując ją łącznikiem (rys. nr 2), który również osadzamy na zaprawie i w sposób analogiczny uzupełniamy całe ogrodzenie deskami (na zaprawie osadzamy tylko łączniki, deski ustawiamy na podsypce piaskowej)
5. Prefabrykowana podmurówka płotów „URANOS” pozwala na skręcanie ogrodzenia jednorazowo i nie zachodzi konieczność rozbierania przęsł kratowych w celu wykonania podmurówki ogrodzenia.
6. Po zakończeniu montażu całej podmurówki spoiny wypełniamy klejem lub zaprawą cementową.